

**ПРИСТУПНИ ПУТ ОБЈЕКТУ ЕВП СУБОТИЦА
НА КМ 167+920.00 ПРУГЕ**

Бр. Позиције	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (RSD)	Цена (RSD)
			А	Б	АxБ
УЛАЗ У ОБЈЕКАТ ЕВП СУБОТИЦА					
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизованог дробљеног агрегата (БНС). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	ц) БНС 22 сА d = 7cm	m²	830,00	1.860,00	1.543.800,00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m2 израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала.				
	а) АБ 11 d = 4cm	m²	830,00	1.350,00	1.120.500,00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	830,00	120,00	99.600,00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалт емулзијом у количини 0,25-0,35 l/m2. Обрачун по m2 комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	830,00	75,00	62.250,00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА (RSD):					2.826.150,00

	LOKALNI PUTEVI - STACIONAŽA LOKACIJE	UKUPNO TONA PO LOKACIJI	UKUPNO RSD PO LOKACIJI
1	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 160+094.84 PRUGE	635,00	6.340.740,00
2	DEVIJACIJA POSTOJEĆEG PUTA I PRISTUPNI PUT OBJEKTU TK I STUBU GSM-R NA km 162+311,95 PRUGE	130,00	1.525.732,77
3.1	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE - SERVISNI PUT	572,00	5.575.245,00
3.2	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 163+566.52 PRUGE - ATARSKI PUT	643,00	6.267.290,00
4	PRISTUPNI PUT STANICI NAUMOVIĆEVO NA km 166+519 PRUGE	2.255,00	21.652.744,00
5.1	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920.00 PRUGE	85,00	1.150.954,14
5.2	PRISTUPNI PUT OBJEKTU EVP SUBOTICA NA km 167+920.00 PRUGE - ULAZ U OBJEKAT	222,00	2.826.150,00
6	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 168+690.22 PRUGE	1.493,00	14.644.232,00
7	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - NADVOŽNJAK NA km 170+834 PRUGE	1.495,00	14.143.775,00
8	DENIVELACIJA ATARSKOG PUTA NA km 172+193.38 PRUGE	1.683,00	16.734.165,00
9	PRISTUPNA SAOBRAĆAJNICA INDUSTRIJSKIM OBJEKTIMA OD km 173+000 DO km 173+900 PRUGE	1.499,00	14.901.780,00
10.1	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA LOŠINJSKA ULICA - PODVOŽNJAK NA km 174+928.11 PRUGE	293,00	3.845.149,00
10.2	LOŠINJSKA ULICA - VRAĆANJE U PRVOBITNO STANJE	1.006,00	11.540.218,00
11	PRISTUPNI PUT SLUŽBENOJ ZGRADI NA km 175+781,06 I SLUŽBENOM POTHODNIKU U ŽELEZNIČKOJ STANICI SUBOTICA TERETNA	493,00	5.190.910,87
12	PRISTUPNI PUT OBJEKTU SS I TK NA km 176+206.07	234,00	2.582.461,45
13	DENIVELACIJA LOKALNI PUT - PODVOŽNJAK NA km 176+274 PRUGE	2.500,00	27.196.805,00
14	PRISTUPNI PUT OBJEKTU ETP SUBOTICA NA km 176+450	235,00	2.586.810,66
15	PRISTUPNI PUT STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 176+550 SA STANIČNIM TRGOM	44,00	963.419,00
16	PRISTUPNI PUT OBJEKTIMA NAMENJENIM ZA UTOVAR I ISTOVAR PRAĆENIH AUTOMOBILA U STANICI SUBOTICA PUTNIČKA NA km 177+000 PRUGE	446,00	4.704.882,00
17	2/3.1.35.5. PRISTUPNI PUT OBJEKTU PS SUBOTICA NA km 177+180,00 PRUGE	59,00	932.078,75
18	DENIVELACIJA GS MAJŠANSKI PUT - NADVOŽNJAK NA km 177+329.42 PRUGE	1.809,00	17.197.211,00
19	DENIVELACIJA GS KOSOVSKA ULICA- NADVOŽNJAK I PODVOŽNJAK NA km 177+857.12 PRUGE	2.206,00	24.890.735,00
20	DENIVELACIJA DRŽAVNOG PUTA - NADVOŽNJAK NA km 179+395.87 PRUGE	2.710,00	26.446.888,00
21	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 180+969.60 PRUGE	758,00	7.554.494,00
22	DENIVELACIJA LOKALNOG PUTA NA km 184+258.47 PRUGE	1.286,00	13.293.363,00
23	PRISTUPNI PUT OBJEKTU PSN KELEBIJA NA km 184+380.60 PRUGE	65,00	1.019.960,34
	SVE UKUPNO	24.221,00	255.708.193,98

	NADVOŽNJACI - STACIONAŽA LOKACIJE	ukupno m2	ukupno t	ukupan iznos RSD
1	NADVOŽNJAK na km 160+094.84	831,60	145,53	2.307.690,00
2	NADVOŽNJAK na km 163+566,52	1.035,60	181,23	2.873.790,00
3	NADVOŽNJAK na km 168+690.06	1.430,50	250,34	3.969.637,50
4	NADVOŽNJAK na km 170+834,50	1.394,40	244,02	3.869.460,00
5	NADVOŽNJAK na km 172+193.38	777,60	136,08	2.157.840,00
6	NADVOŽNJAK na km 179+395.87	918,00	160,65	2.581.416,00
7	NADVOŽNJAK na km 180+969.60	1.195,20	209,16	3.360.902,40
8	NADVOŽNJAK na km 184+258.47	623,40	109,10	1.753.000,80
	SVE UKUPNO	8.206,30	1.436,10	22.873.736,70
	NEPREDVIĐENI RADOVI po ponudi br. 134 od 04.09.2023.			914.976,00
	SVE UKUPNO			23.788.712,70

UKUPNO 279.496.906,68